

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0509-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
		604,3	m ²	604,300	
				RAZEM	604,300
2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kolmierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		51,2	m ²	51,200	
				RAZEM	51,200
3	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		71,3	m	71,300	
				RAZEM	71,300
4	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
		17,8	m	17,800	
				RAZEM	17,800
5	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykreceniem wkretami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i lat	m ²		
		625,9	m ²	625,900	
				RAZEM	625,900
6	KNR-W 2-02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		720,5	m ²	720,500	
				RAZEM	720,500
7	KNR-W 2-01 0304-02	Roboty rozbiórkowe z przewozem gruzu taczarni na odległość do 10 m	m ³		
		23,1	m ³	23,100	
				RAZEM	23,100
8	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 0-22 0527-02	Krycie dachów papa termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym	m ²		
		625,9	m ²	625,900	
				RAZEM	625,900
10	KNR 19-01 0425-02	Rozebranie olacenia połaci dachu o nachyleniu 85-120 %	m ²		
		625,90	m ²	625,900	
				RAZEM	625,900
11	KNR 19-01 0629-03	Roboty odgrzybieniove - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. ponad 5,0 m ²	m ²		
		238,9	m ²	238,900	
				RAZEM	238,900
12	KNR 19-01 0635-03	Odgrzybianie konstrukcji desek i płyt metodą dwukrotnego opryskiwania	m ²		
		238,9	m ²	238,900	
				RAZEM	238,900
13	TZKNBK XVII 54 04	Zwody na dachach krytych dachówką wykonane przewodami o przekroju do 80 mm ²	m		
		158,7	m	158,700	
				RAZEM	158,700
14	KNR 19-01 0501-02	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronke	m ²		
		625,90	m ²	625,900	
				RAZEM	625,900
15	KNR 19-01 0419-06	Odeskowanie szczytów dachowych karnesówka o gr. desek 32 mm promienne powierzchni 2,0-5,0 m ²	m ²		
		3,47	m ²	3,470	
				RAZEM	3,470
16	KNR 19-01 0535-02	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowej	m		
		68,3	m	68,300	
				RAZEM	68,300
17	KNR 19-01 0535-04	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy cynkowej - dodatek za załamanie	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
18	KNR 19-01 0535-05	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy cynkowej - dodatek za wpust (szlucet)	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
19	KNR 19-01 0536-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 10 cm z blachy cynkowej	m		
		18,3	m	18,300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 19-01 0536-04	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy cynkowej - dodatek za kołanko 6	szt. szt.	RAZEM 6,000	18,300 6,000
21	KNR 19-01 0536-02	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o sr. 15 cm z blachy cynkowej 73,4	m m	73,400 RAZEM	73,400
22	KNR 19-01 0536-04	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy cynkowej - dodatek za kołanko 18	szt. szt.	18,000 RAZEM	18,000
23	KNR 19-01 0538-01	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy cynkowej 23,8	m ² m ²	23,800 RAZEM	23,800
24	KNR 19-01 0538-02	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy cynkowej 29,3	m ² m ²	29,300 RAZEM	29,300
25	KNR 19-01 0538-04	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. 25-50 cm z blachy cynkowej 43,7	m ² m ²	43,700 RAZEM	43,700
26	KNR 19-01 0420-03	Odeskowanie powierzchni łukowych 5,0-10,0 m ² 26,3	m ² m ²	26,300 RAZEM	26,300
27	TZKBNB V - 108	Prostowanie więzby dachowej poprzez podniesienie i ustawienie więzby na wysokości określonej projektem. Wysokość podniesienia do 10 cm 625,9	m ² m ²	625,900 RAZEM	625,900
28	TZKBNB V - 197	Krażyna z 3 warstw desek o rozpiętości 2-5 m - wykonanie 8,4	m m	8,400 RAZEM	8,400
29	KNR 19-01 0621-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej 364,3	m ² m ²	364,300 RAZEM	364,300
30	KNR-W 4-01 0423-02	Uzupełnienie okienek półokrągłych o powierzchni do 0,25 m ² 12	szt. szt.	12,000 RAZEM	12,000
31	KNR-W 4-01 0505-03	Dodatkowe nakłady do pokryć z dachówek przy oknach owalnych o szerokości do 3 m przy kryciu dachówką podwójnie 4	szt. szt.	4,000 RAZEM	4,000
32	KNR-W 4-01 0505-07	Dodatkowe nakłady do pokryć z dachówek przy oknach owalnych o szerokości do 3 m za nadbicie łat i pokrycie papą przy kryciu dachówką podwójnie 4	szt. szt.	4,000 RAZEM	4,000
33	TZKBNB V - 329	Wykonanie w robocie ciesielskiej powierzchnia łukowa do 0,50 m ² , głębokość wycięcia 10 cm 4	szt. szt.	4,000 RAZEM	4,000
34	TZKBNB V - 136	Wymiana odeskowania dachów pod papę 625,4	m ² m ²	625,400 RAZEM	625,400